

Вентиляция бассейна до 15 м

Вентиляция бассейна до 15 м квадратных- это, пожалуй, самый бюджетный вариант частного бассейна. Если вы любите париться в бане, а потом освежиться в прохладной воде, но не хотите сооружать дорогой бассейн, такой вариант для вас. Хотите такой проект - звоните и заказывайте выезд специалиста. В этом разделе приведена подробная смета вентоборудования и работ с ценами такого небольшого бассейна.

Имеется:

Бассейн с площадью зеркала 10 м.кв в предбаннике

Вода в бассейне достаточно прохладная 22 град. С

Особенности объекта:

Заказчик уже построил бассейн, запустил его в работу и только потом осознал, что вентиляция все же нужна. Так как без должной вентиляции в помещении стоит запах химии. Летом бассейн проветривался при помощи открытого окошка, но зимой такого вариант вентиляции использовать невозможно.

Пожелания заказчика:

Чтобы вентиляция выполняла свои функции

Чтобы вентиляция в бассейне не была видна и не портила дизайн его скромного, но весьма симпатичного помещения

Чтобы при выводе вытяжки на кровлю зонтик был установлен герметично и красиво, и чтобы крыша потом не протекала.

Очень важный момент: вода в бассейне уже была. И заказчик очень беспокоился, что монтажные работы занесут пыль и строительный мусор в бассейн. Поэтому никаких работ непосредственно над бассейном проводить не хотел.

И САМОЕ ГЛАВНОЕ: он хотел дешево, хотел уложиться в триста тысяч рублей

Особенности проектирования:

Был слабенький электрический котел и было 5 квт свободного электричества. Этого хватило, чтобы установить небольшую приточную установку. Все это было учтено, работы мы выполнили. Клиент остался доволен.

Заказать подобные или другие работы по проектированию и монтажу систем вентиляции бассейна [**+7 495-920-1019**](tel:+74959201019)

Смета оборудования и работ по установке вентиляции в бассейне

Наименование оборудования	Модель	Цена в руб	Кол-во	Стоимость
приточная установка 400 м.куб/час,4,8 квт в комплекте с автоматикой и сенсорным пультом управления	Бризарт 550 Lux	102700	1	102700
вентилятор	СК 160С	10500	1	10500
шумоглушитель	160/600	2240	1	2240
регулятор скорости	VRTE 1,5	8640	1	8640
воздуховод гибкий изолированный	ф125	352	20	7040
воздуховод гибкий изолированный	ф160	424	20	8480
диффузор вытяжной	ДПУ-М160 пластик	305	2	610
приточная решетка	АЛН 400*200	1250	1	1250
наружная решетка	АРН-С 400*200	1600	1	1600
узел прохода кровли (комплект)	ф160	15000	1	15000
автомат		900	2	1800
бокс на 6 групп		1000	1	1000
адаптер		1800	2	3600
фасонные изделия		6000	Комплект	6000
кабель ввгнг 5*1,5		50	20	1000
кабель ввгнг 3*1,5		40	20	800
гофра		20	40	800
расходные материалы		15000	Комплект	15000
монтажные работы				60000
пусконаладочные работы				6000
строительные работы				3000
транспортные расходы				14000
Итого:				298 060,00 руб.